

### Tabela elementów

„Budowa chodnika w m. Przywidz wzdłuż drogi powiatowej Nr 1933 G, Przywidz -Egiertowo, wraz z modernizacją skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 221 Gdańsk – Kościerzyna.”- etap I – budowa chodnika

L.p.	Wyszczególnienie elementów	Jedn. miary	Ilość razem	Cena jedn.	Wartość
1.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych,	km	0,150		
2.	Wycinka drzew średn. 40 cm z wywozem dłużyc i karpiny	szt.	24		
3.	Zdjęcie warstwy humusu o grub. 15 cm	m <sup>2</sup>	250		
4.	Wykonanie schodkowania skarp nasypów,	m <sup>2</sup>	240		
5.	Przestawienie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych o wys. 2 m	m	50		
6.	Wykonanie wykopów w gruntach kat. I – III z wbudowaniem gruntu w nasyp	m <sup>3</sup>	51		
7.	Wykonanie nasypów w gruntach kat. I – III z dowiezieniem brakującego gruntu z dokopu	m <sup>3</sup>	258		
8.	Warstwa z podbudowy z kruszywa naturalnego grub. 10 cm	m <sup>2</sup>	280		
9.	Warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm	m <sup>2</sup>	28		
10.	Humusowanie warstwą 15 cm oraz obsianie trawą	m <sup>2</sup>	350		
11.	Krawężniki betonowe 15x30x100 cm na ławie z B15 z oporem	m	50		
12.	Chodniki z kostki betonowej (szarej) grub. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 5 cm,	m <sup>2</sup>	280		
13.	Zjazdy z kostki grafitowej grub. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 5 cm,	m <sup>2</sup>	28		
14.	Obrzeża betonowe 8x30x100	m	340		
<b>RAZEM WARTOŚĆ NETTO</b>					
<b>PODATEK VAT 22 %</b>					
<b>RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO</b>					