

dotyczy: Remont drogi gminnej Pomlewo - Kozia Góra w Gminie Przywidz
- RO.Z. 341-7/08

1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót do zrealizowania został określony w przedmiarze i w części III. (Przedmiot zamówienia) SIWZ w pkt.1 (ppkt. 1, 2, 3), natomiast pkt.2 odnosi się w dużej części do elementów projektu, które nie mają być realizowane w tym etapie robót.
2. Prosimy o potwierdzenie, że pozycje 2, 3, 4, 5, 6, 10 przedmiaru, dotyczą wykonania remontu cząstkowego nawierzchni czyli uzupełnienia ubytków.
3. Brak w przedmiarach pozycji dotyczących ustawienia krawężnika na ławie betonowej z oporem na długości chodnika w części oddzielającej go od jezdni.
4. Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót nie obejmuje robót ziemnych, poszerzeń jezdni, oznakowań docelowych pionowych i poziomych, barier energochłonnych oraz innych elementów umieszczonych w dokumentacji projektowej, a nie zawartych w załączonym do dokumentacji przetargowej przedmiarze robót.
5. W dołączonym przedmiarze brakuje pozycji dotyczących skropienie międzywarstwowe: (między warstwą wiążącą a ścierną) w ilości 5390 m² a także brakuje pozycji skropienia przy remoncie cząstkowym w ilości 1587 m².
6. Czy gruz z rozbiórki należy wywieźć tylko na 2 km (jak w przedmiarze), czy wywieźć na wysypisko i zutylizować?

1. Dot. poz. 3 i 4 przedmiaru. Według przekroju na załączonym rysunku należy rozebrać 6 cm nawierzchni bitumicznej, natomiast z przedmiaru wynika, że rozbieramy tylko 5cm. Również wywóz gruzu z rozbiórki (poz. 5 i 6) jest policzony za 6 cm: $1587,0 \text{ m}^2 \cdot 0,06 = 95,22 \text{ m}^3$. Proszę o sprecyzowanie grubości.
2. Dot. poz. 3 i 4 przedmiaru. Poz. 3 - z rozbiórki naw. bitumicznej o gr. 4cm materiał wywozimy na 1 km (KNR AT-03, 0101-01), natomiast dalszego 1 cm nie wywozimy (KNR2-31, 0803-04). Czy obie te pozycje można zrobić z tej samej podstawy katalogowej? Proszę o wyjaśnienie.
3. Dot. poz. 10 przedmiaru. Wyrównanie ubytków z nawierzchni bitumicznej według przekroju na załączonym rysunku powinna mieć min. 5cm, natomiast w przedmiarze wynosi 4 cm. Proszę o sprecyzowanie grubości.
4. Dot. poz. 13. Nawierzchnia pod warstwy konstrukcyjne powinna wynosić 1587,0 m² w przedmiarze natomiast wynosi 158,7 m². Proszę o wyjaśnienie.
5. Dot. poz. 19. Czy ilość nawierzchni z kostki betonowej powinna wynosić $1,5 \cdot 56 = 84 \text{ m}^2$ jak wynika z rysunku załączonego, w przedmiarze wynosi ona $1,34 \cdot 56 = 75,04 \text{ m}^2$ z czego to wynika? Proszę o wyjaśnienie.
6. Dot. poz. 19 i 20. Jaki przyjąć kolor kostki betonowej POLBRUK w obu tych pozycjach?
7. Według SIWZ należy uwzględnić koszty utylizacji i składowania na wysypisku materiałów z rozbiórki. Czy do przedmiaru dodać pozycję z utylizacją?

1. W przedmiarze brakuje warstwy wyrównawczej o gr. 5 cm, która występuje na załączonych do SIWZ przekrojach. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
2. Prosimy o podanie prawidłowej powierzchni nawierzchni.
3. W poz. 7 przedmiaru błędnie podano głębokość korytowania na poszerzeniach. Prosimy o korektę.
4. W przedmiarze brakuje warstw konstrukcyjnych na poszerzeniach. Prosimy o uzupełnienie.
5. Z czego wynika zakres robót w poz. 8 przedmiaru?
6. Brakuje pozycji wywozu ziemi z koryta na poszerzeniu i pod chodnik. Prosimy o uzupełnienie.