

ZESTAW MATERIAŁÓW

**do opracowania oferty cenowej
na wykonanie:**

**„Termomodernizacji budynku Strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Przywidzu”**

Adres inwestycji:

**83-074 Przywidz
ul. Gdańska**

Inwestor:

**Gmina Przywidz
Ul. Gdańska 7
83-047 Przywidz**

Opracował:

**Andrzej Siemiński
Firma Usługowa ASPOL
80-041 Gdańsk
ul. Platynowa 21b/17**

SPIS TREŚCI:

- 1. Zestawienie robót budowlanych do wykonania,**
- 2. Rysunek nr. 1. - elewacje budynku I,**
- 3. Rysunek nr 2. - elewacje budynku II,**
- 4. Rysunek nr 3. - zestawienie stolarki,**
- 5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót
Budowlanych,**
- 6. Inwentaryzacja fotograficzna istniejącego budynku.**

ZESTAWIENIE ROBÓT BUDOWLANYCH
DO WYKONANIA
PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
„ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ”

1. Rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej,
2. Rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych przy bocznym wejściu do budynku strażnicy,
3. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych,
4. Wykucie z muru podokienników zewnętrznych i wewnętrznych,
5. Skucie luźnych tynków zewnętrznych ok. 30 % powierzchni
6. Wywiezienie i utylizacja gruzu z rozbiórki,
7. Zamurowanie otworów okiennych,
8. Osadzenie nowych okien PCV,
9. Osadzenie podokienników zewnętrznych,
10. Wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
11. Wykonanie tynków uzupełniających,
12. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku od poziomu cokołu z wykonaniem tynku cienkowarstwowego, baranek 2,5 mm,
13. Wykonanie schodów zewnętrznych wraz z robotami fundamentowymi przy bocznym wejściu do budynku strażnicy,
14. Wykonanie balustrady z pochwytem z rur i prętów stalowych malowanych zestawem farb antykorozyjnych.