

POCZĄTEK PROJ. REMONTU
UL. JESIONOWEJ km 0+000

Istniejące oznakowanie poziome
drogi wojewódzkiej - bez zmian

Projektowany chodnik
wzdłuż ulicy Gdańskiej (droga wojew.)
objęty oddzielnym opracowaniem projektowym

Istn. parking
o naw. z beton.
 płyt ażurowych

Granica pola widoczności
przy ruszaniu z miejsca zatrzymania się

Projektowany chodnik
wzdłuż ulicy Gdańskiej (droga wojew.)
objęty oddzielnym opracowaniem projektowym

W-1	
E	3586089,86
N	6067473,62
a	56,6691
R	25,0
T	11,92
K	22,25

W-2	
E	3586173,38
N	6067461,91
a	6,3846
R	500
T	25,09
K	50,14

W-3	
E	3586218,93
N	6067464,71
a	27,3930
R	40,00
T	8,74
K	17,21

W-4	
E	3586286,73
N	6067513,54
a	48,7888
R	70,00
T	28,22
K	53,65







W-5	
E	3586313,67
N	6067470,87
a	80,1913
R	20,00
T	14,58
K	25,19

W-6	
E	3586622,40
N	6067586,39
a	6,8122
R	300,0
T	16,07
K	32,10

W-7	
E	3586022,37
N	6067587,37
a	5,8449
R	300
T	13,78
K	27,54

W-8	
E	3586283,67
N	6067687,28
a	21,3434
R	30,0
T	5,08
K	10,06

LEGENDA:

-  Projektowana nawierzchnia ulicy Jesionowej z kostki betonowej
-  Projektowana nawierzchnia zjazdów
-  Projektowane chodniki z kostki betonowej
-  Proj. krawężnik bet. 15x30x100 cm - wystający
-  Proj. krawężnik bet. 15x30x100 cm - wtopiony
-  Proj. obrzeże betonowe chodników 8x30x100 cm

DANE TECHNICZNE:

- klasa techniczna - D
- prędkość projektowa Vp - 30 km/h
- szerokość jezdni - 6,00 - 5,00 m
- szerokość chodnika - 2,00 - 1,50 m
- szerokość poboczy - 1,25 - 0,50 m
- kategoria ruchu - KR2

Biuro Usług Inżynierskich "Evir"
80-809 Gdansk, ul. Lotników Polskich 39/5 tel. (058) 303-42-52

Tytuł opracowania:
**Projekt budowlany budowy ulic Osiedla Wiosna w Przywidzu.
REMONT ULICY JESIONOWEJ**

Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował: inż. Ireneusz Sosnowski	3898/Gd/89	
Sprawdził: mgr inż. W. Chejmanowski	194/Gd/01	
Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY		Skala 1 : 500
11. 2007 r.	Nr umowy RO.Z.3421-65/2006	Liczba arkuszy 2 Nr rys. 2