

## Remont drogi transportu rolnego Roztoka - Częstocin

Przedmiar robót:

<i>Lp.</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jedn.</i>	<i>Wartość</i>
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym	km	1,2		
2	Mechaniczne profilowanie drogi równiarką drogową oraz zagęszczenie podłoża walcem pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. I-IV (jezdnia szer. 3,5 m)	km	1,2		
3	Podbudowa z gruzu kruszonego granulacja 32 mm ÷ 54 mm – warstwa dolna po zagęszczeniu grubości 10 cm 500 m x 3,5 m	m <sup>2</sup>	1750		
4	Warstwa górna z kruszywa łamanego granulacja 0 – 32 mm - po zagęszczeniu – 10 cm. 500 m x 3,5 m	m <sup>2</sup>	1750		
5	Przepust z rur PCV Ø 400 mm (wzmocniony) wraz z montażem i wykonaniem przyczółków na wlocie i wylocie z betonu (1 m <sup>3</sup> )	mb.	7		
6	Wycinka zakrzaczeń	m <sup>2</sup>	50		
	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	

### Uwaga:

Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu prac do wysokości posiadanych środków finansowych na realizację zadania.