

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : ul. Długa 7 Borowina, gm. Przywidz
INWESTOR : Urząd Gminy w Przywidzu
ADRES INWESTORA : ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz
BRANŻA : budowlana, remontowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Dariusz Pietrzak
DATA OPRACOWANIA : maj 2011

Uwaga

Każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy zakresu rzeczowego pod względem rodzaju i ilości robót.

Data opracowania
maj 2011

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu Borowina					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR AT-05 d.1 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 10 m 18.8*8*2 9.4*8.0*2	m ² m ² m ²	300.800 150.400	
				RAZEM	451.200
2	KNR 2-02 d.1 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m 451.2	m ² m ²	451.200	
				RAZEM	451.200
3	KNR AT-05 d.1 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Roboty rozbiórkowe			
4	KNR 4-01 d.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 1.0*4 3.0*4	m m m	4.000 12.000	
				RAZEM	16.000
5	KNR 4-01 d.2 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 8.0*4	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
6	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 16*0.25 10.0*0.5 0.8*4.0*4	m ² m ² m ²	4.000 5.000 12.800	
				RAZEM	21.800
7	KNR 4-01 d.2 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 4.8*6.0*2*2 1.8*6.0*2*2 (4.1*4.0*0.5)*4 1.8*3.6*2*2 (3.6*4.2*0.5)*4	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	115.200 43.200 32.800 25.920 30.240	
				RAZEM	247.360
8	KNR 4-01 d.2 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 6.0*8	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
9	KNR 4-01 d.2 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt ponad 24 cm 247.36	m ² m ²	247.360	
				RAZEM	247.360
10	KNR 4-01 d.2 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 247.36	m ² m ²	247.360	
				RAZEM	247.360
11	KNR 4-01 d.2 0430-08	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe 247.36	m ² m ²	247.360	
				RAZEM	247.360
12	d.2	Utylizacja płyt dachowych - eternitowych 2.9	t t	2.900	
				RAZEM	2.900
13	KNR 2-21 d.2 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 30	m ³ m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
15	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 40 30	m ³ m ³	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		Więźba dachowa			
16	KNR 2-02 d.3 0405-06/05	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 19 m - ekstra-polacja 248	m ² m ²	248.000	
				RAZEM	248.000
17	KNR 2-02 d.3 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.7	m ³ m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
18	KNR 2-02 d.3 0408-06	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 4.9	m ³ m ³	4.900	
				RAZEM	4.900
19	KNR 2-02 d.3 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - przyjęto 50% słupów z rozbiórki 0.45	m ³ drew. m ³ drew.	0.450	
				RAZEM	0.450
20	KNR 2-02 d.3 0406-01	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.6	m ³ drew. m ³ drew.	0.600	
				RAZEM	0.600
21	KNR 2-02 d.3 0406-07	Podwaliny krótkie o długości do 2 m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.2	m ³ drew. m ³ drew.	0.200	
				RAZEM	0.200
22	KNR 2-02 d.3 0406-05	Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.8	m ³ drew. m ³ drew.	0.800	
				RAZEM	0.800
4		Pokrycie dachu			
23	KNR 2-02 d.4 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej 247.36	m ² m ²	247.360	
				RAZEM	247.360
24	KNR K-05 d.4 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach 247.36	m ² m ²	247.360	
				RAZEM	247.360
25	KNR AT-09 d.4 0802-02	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2 247.36	m ² m ²	247.360	
				RAZEM	247.360
26	KNR K-05 d.4 0209-07	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR K-05 d.4 0208-02	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska mała 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNR 2-02 d.4 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
29	KNR 2-02 d.4 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej 8.0*4	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
30	NNRNKB d.4 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy 16*0.25	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
31	NNRNKB d.4 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka kominów, wiatrownice 0.5*10.0 0.40*6.0*8 0.6*4.0*4	m ² m ² m ² m ²	5.000 19.200 9.600	
				RAZEM	33.800